



সীমিত

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ
পোঃ ও জেলা- ময়মনসিংহ
দুরালাপনী : ৬৬০২৯
web: mgcc.army.mil.bd
ই-মেইল: mgcc.adjt@army.mil.bd

৩০ ফাল্গুন ১৪২৫

৩৪ মার্চ ২০১৯

২৩.০১.৯১৯.৭৬২.০২.০৩৭.০৩.০১.০১.১৯/৫৩৬


টেন্ডার চুক্তিপত্র সম্পাদন এবং জামানত জমাকরণ প্রসঙ্গে

১। অত্র কলেজে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে 350 KVA Open Dicsel Generator Set সরবরাহের জন্য দাখিলকৃত দরপত্র অনুমোদিত হয়েছে। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন পূর্বক চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে অনুরোধ করা হলো:

শর্তসমূহ:

- ক। টেন্ডার সিডিউলের বর্ণনা ও শর্ত মোতাবেক সরবরাহ কার্য সম্পন্ন করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো।
- খ। চুক্তিমূল্য ৪২,৪০,০০০.০০ (বিয়াল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র।
- গ। কার্যসম্পাদন জামানত ৪,২৪,০০০.০০ (চার লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ শাখার উপর ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে আগামী ২১ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে অত্র কলেজের হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে।
- ঘ। ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প আগামী ২১ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্রের নমুনা কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

২। আপনাদেও অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।


হালিমা খাতুন
অধ্যক্ষ

বিতরণ :
বহির্গমন :
কার্যক্রম :

Cross World Power Ltd.
House # 1/B, Road # 90
Gulshan-02, Dhaka-1212

সীমিত



সীমিত

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ
পোঃ ও জেলা : ময়মনসিংহ
দুরালাপনী : ৬৬০২৯
web: www.mgcc.army.mil.bd
ই মেইল: mgcc_mymensingh@yahoo.com

২৩.০১.৯১৯.৭৬২.০২.৮০৩.০২.০২.১১.১৮/ ৫৬৮

০৪ চৈত্র ১৪২৫
১৮ মার্চ ২০১৯

কলেজে ৩৫০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন করার কার্যাদেশ

১। আপনাদের দাখিলকৃত দরপত্রে বর্ণিত বিবরণ ও শর্তাবলী/নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ আগামী ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার কার্যাদেশ দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	কাজের ধরণ	কাজের পরিমাপ/ সংখ্যা	মন্তব্য
১	350 KVA Open Disel Generator Set Prime Power : 350 KVA, 400/230 V, 3 phase, 50 Hz air/ water cooled, floor mounted indoor type. Standby Power : 400 KVA Engine Name : Perkins, Engine Model: 2206 A-E 13TAG2. Made by : UK/USA/Europ, 6 Cylinder Diesel, 4 Stroke, in line –built, Water cooled, Turbocharged and after cooled. Bore/stroke (mm): 130 mm/157 mm, Compression ratio: 16.3:1, Fuel Tank Capacity: 888 Liters, Alternator Brand Name: FG Wilson/ Equivalent, Design: Brushless single bearing, revolving field. Alternator Brand: FW Wilson, Alternator made by: UK/Europ/USA, Alternator Model: EG315M-280N/FG29A280, Exciter Type : Shunt, Speed: 1500 RPM (Clockwise) Power Factor : 0.8, Voltage : 400V/230V, Frequency : 50Hz, Voltage Regulation : qithin ±0.5%, Class of Insulation : Class H, IP21 Protection, Generator Assemble by: UK/ Europ/ USA, Net power Rating standby: 370-400 KVA, 320 KW at 0.8 P.F, Prime: 350 KVA, 280 KW at 0.8 PF. Supply System: 3phase, 4-wire, 400/230V, 0.8 P.F, 50 Hz Ambient Temperature: 50°C, Frequency- 50HZ, RPM- 1500, Transportation, Installation, Commissioning and Testing are included in this work. 02 Years warranty and free servicing included.	১ সেট	
২	Automatic Transfer Switch (ATS)- ন্যূনতম ৬৩০ অ্যাম্পিয়ার (এল,এস) সকল মালামাল ও স্থাপন ব্যয়সহ।	১ সেট	
৩	আর্থিং স্থাপন - ১২০ ফুট (সকল মালামাল ও স্থাপন ব্যয়সহ)।	০	
৪	PVC Electric Cable (as per requirment): ক। Power cable (2×185 mm NYY) BRB ATS হতে জেনারেটর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় মালামাল ও মজুরীসহ PVC Electric Cable (as per requirment): খ। Earth cable (1×50 mm BYA) BRB ATS হতে জেনারেটর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় মালামাল ও মজুরীসহ	২০০ ফুট ১০০ ফুট	
৫	৩৫০ KVA জেনারেটরের Exhaust Pipe Extention (২০ ফুট)।	১ টি	
৬	পুরাতন ১৫০ KVA জেনারেটর অপসারণ (আনুমানিক ১৫০ ফুট দূরত্বে)।	১ টি	

- ক্রমিক নং-৩-৫ পর্যন্ত জেনারেটর স্থাপন কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংখ্যা/পরিমাণ কম/বেশী হতে পারে।
- ক্রমিক নং ৬-এ বর্ণিত পুরাতন জেনারেটর স্থানান্তরের দূরত্ব কম/বেশী হতে পারে।
- উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে জেনারেটর বাংলাদেশ পোর্টে খালাশের পর কলেজের প্রতিনিধির পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে কলেজের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লোড টেস্টের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দরপত্রের শর্ত ও বর্ণনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হলে কমিটি কর্তৃক যাচাই করতঃ সুপারিশের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করা হবে।
- আপনার অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।

হালিমা খাতুন
অধ্যক্ষ

বিতরণ :
বহির্গমন :
কার্যক্রম :

Cross World Power Ltd.

House No- 1/B, Road No-90
Gulshan-2, Dhaka-1212.

অবগতি :

সভাপতি : তদারকি কমিটি, এমজিসিসি।

বিদ্যুৎ শাখা, এমজিসিসি।

প্রকৌশল শাখা, এমজিসিসি।

সীমিত